



شركة البترول الوطنية (م.ع.م)
National Petroleum Company (P.L.C)

شروط ومتطلبات استبدال البرابيش الهيدروليكية لوحدة الكويل تيوبنج

1. تقديم المواصفات الفنية: على كل شركة قامت بالكشف الميداني على البرابيش المطلوب استبدالها، بالتنسيق مع الفنيين الميكانيكيين، تقديم كشف تفصيلي يتضمن المواصفات الفنية للبرابيش من حيث القطر، الضغط، الطول، ونوع الوصلات (الراسيات)، وذلك خلال مدة أقصاها (3) أيام من تاريخ الكشف.
2. تنفيذ الفك والتركيب: يجب أن تتم عملية الفك والتركيب من قبل فنيين مؤهلين اثنين فقط، وتتحمل الشركة مسؤولية كفاءة الفنيين.
3. تاريخ التصنيع: يجب أن يكون تاريخ تصنيع البرابيش ما بين عامي 2024 و2025.
4. الإقامة والضيافة: تتحمل شركة البترول الوطنية تكاليف المأكل والمبيت لمدة لا تتجاوز (3) أيام فقط أثناء تنفيذ أعمال الفك والتركيب.
5. مدة التوريد: يجب أن يتم توريد البرابيش خلال مدة تتراوح بين (5-10) أيام من تاريخ أمر التوريد، ولا تشمل هذه المدة أيام التركيب.
6. الاستبدال في حال الخطأ: في حال تركيب برابيش غير مطابق أو خاطئ، يلتزم المورد باستبداله خلال مدة لا تتجاوز (3) أيام وعلى نفقته الخاصة.
7. مواصفات البرابيش: يجب أن تكون البرابيش جديدة وغير مستعملة، ومطابقة للمواصفات العالمية، وأن تكون المواصفات مطبوعة بشكل بارز ومقروء على جسم البرابيش.
8. حق الرفض: تحتفظ شركة البترول الوطنية بحق رفض تركيب أي برابيش لا يتوافق مع المواصفات أو الشروط الواردة في دعوة العطاء.
9. عدم القبول: لن يتم قبول أي برابيش لا يحمل المواصفات المطلوبة أو طباعة المصنع الواضحة.
10. التصرف بالبرابيش المستبدلة: تحتفظ شركة البترول الوطنية بحق التصرف بالبرابيش المستبدلة حسب ما تراه مناسباً.
11. عدم السماح بالفك قبل التوريد: لا يُسمح بفك البرابيش القديمة قبل توفر البرابيش الجديدة والمطابقة للمواصفات في الموقع.
12. عدم السماح بأخذ عينات: لا يُسمح للشركة المحال عليها العطاء بأخذ عينات من البرابيش الأصلية.
13. الإصلاح على حساب المورد: في حال حدوث أي خلل أو خطأ أثناء التركيب أو قبله أو بعده وقبل التشغيل، يتحمل المورد كامل تكاليف الإصلاح.
14. التركيب والتنظيم: يجب تركيب البرابيش وربطها بشكل محكم ومنظم باستخدام تجهيزات (Fittings) مناسبة. ويجب ترتيب خراطيم الهواء لنظام التحكم باستخدام مشابك تثبيت (Clamps) ولوائف حلزونية (Spiral Wrap) إن أمكن.



شركة البترول الوطنية (م.ع.م)
National Petroleum Company (P.L.C)

15. محضر استلام: يتم تسليم العمل بموجب محضر استلام رسمي يوقع من قبل الطرفين بعد الانتهاء من التركيب.
16. اختبارات التشغيل: سيتم إجراء اختبارات الضغط والتشغيل لاحقاً للتأكد من سلامة البرابيش وعدم وجود أي تسريبات بعد انتهاء أعمال الصيانة. وفي حالة وجود تسريب أو تلف في البرابيش التي تم تركيبها من قبل المورد فإن تكلفة الإصلاح تكون على حساب المورد.
17. بيانات الدخول للموقع: يجب تزويد شركة البترول الوطنية بأسماء الفنيين، أرقام الهويات، ورخص المركبات قبل (3) أيام على الأقل من إصدار كتاب تسهيل المهمة. وتختص مهمة شركة البترول الوطنية في إصدار التصاريح الامنية وغير مسؤولة عن أي تاخير قد ينتج عن عدم الحصول على تصريح امني من الجهات المختصة
18. الضمان: يجب أن تشمل البرابيش ضماناً لا يقل عن (6) أشهر ضد العيوب التصنيعية أو عيوب التركيب.
19. يتحمل مقدم العرض كامل المسؤولية عن الوصول إلى موقع الحفارة والقيام بأعمال الكشف والمعاينة ومن ثم العودة وذلك على نفقته الخاصة.